MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500
Sekcja mapy 5.161.30.2214, 2223, 2241, 2242

województwo : dolnośląskie
powiat : głogowski
jednostka ewidencyjna : 020301_1 Miasto Głogów
obręb : 0004 - Chrobry, 0005 - Kościuszki, 0006 - Hutnik,
obiekt : dz. nr 298/1, ul. Gustawa Morcinka, ul. Obrońców Pokoju, ul. Wojska Polskiego, ul.Jana Długosza, ul. Mikołaja Gomółki

Opracowano na podstawie mapy zasadniczej.
Mapa aktualna na dzień 03.12.2015r.
Granice przedmiotowej działki - prawne, granice zgodne z operatem ewidencji gruntów.
Układ współrzędnych 2000.
Poziom odniesienia "Kronsztadt". Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi.

PODGiK.6640.1259.2015

Mapę do celów projektowych (w zakresie aktualizacji) uzupełniono o dokumentację projektową nr : 224/2002t, 205/2005t, 231/2007tv, 433/2007tv, 361/2009e, 212/2010tv, 268/2010kd, 323/2012g, 429/2013co, 15/2015g, 235/2015g

wykonawca roboty

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
"GEOSPEC"
mgr inż. Sławomir Brożyna
ul. Karmelkowa 4
67-200 Głogów tel. 509-871-086
NIP 693-188-14-31 REGON 020172955

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Sławomir Brożyna
Nr upr. 20170

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21 (7)
67-200 GŁOGÓW
tel./fax 76-727-25-80 do 76-727-25-89
NIP 693-21-60-254 REGON 021289056

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA GŁOGOWSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P.0203.20 16. 205. 7
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	29. STY. 2016
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY Zofia Źrebiec

LEGENDA:

op - parkometr

— — — - granice obrębów

UWAGA!
Na mapę do celów projektowych wkreślono linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
Oznaczenia:
4KL, 6.1KL - tereny dróg publicznych
19.3KDW - terenu dróg wewnętrznych
21UC/MN, 23UC/MN, 23.1UC/MN - tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
9.1MN/U, 28.1MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług
44MW, 53MW, 56MW, 58MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
9MN, 13MN, 24.1MN, 25.2MN, 29MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
19UC, 45UC - tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2
31.1U, 44.1U, 46.1U - tereny usług
57UPO - tereny usług publicznych - oświata.
55UC - tereny usług publicznych. H - handel, G - gastronomia, R - rzemiosło
19.2KS - tereny obsługi komunikacji (parkingi i garaże)
17KD, 18KD - tereny dróg dojazdowych
100KZ1/4, 3.1KDZ - tereny dróg zbiorczych

Elementy zagospodarowania terenu wkreślono na podstawie MPZP w skali 1:1000.

ETAP 1
ETAP 2
Koniec ul. Gustawa Morcinka 0+739.65
Koniec przebudowy ul. Gustawa Morcinka 0+719.13
Istn. skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i Gustawa Morcinka bez zmian.Dowiązanie wg rysunku szczegółowego niniejszej dokumentacj
ul. Wojska Polskiego droga powiatowa 1033D klasa techniczna G
Zabezpieczenie istniejących przyłączy wodnych rurą osłonową dwudzielną grubościenną PE L=13,0 m i L=9,0 m
289/2
289/4
298/1
Wyniesione przejście dla pieszych szczegół wykonania i konstrukcje wg rysunku szczegółowego
Proj. bariera dla pieszych np. U-11a rurowa
Istniejący wyremontowany zjazd do regulacji wysokościowej
Regulacja istn. nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej
Istn. miejsca postojowe
Istn. miejsca postojowe równoległe
Korekta przebiegu istniejącego krawężnika celem wyznaczenia przejścia dla pieszych
ul. Mikołaja Gomółki droga gminna 100245 klasa techniczna L
ul. Karola Szymanowskiego droga gminna 100378 klasa techniczna D
ul. Jana Długosza droga gminna 100229 klasa techniczna L
Istniejące wyremontowane zjazdy do regulacji wysokościowej
272/12
Pas techniczny szerokości 0,5 m do obsługi istniejących zasuw wodociągowych
Istn. nawierzchnia jezdni skrzyżownia wyremontowana - bez zmian . Dowiązanie wg rysunku szczegółowego niniejszej dokumentacji
Istn. ścieżka rowerowa jednokierunkowa
279/13
293/3
UL. OBROŃCÓW POKOJU
Poznań
Leszno
Wrocław
Początek przebudowy ul. Gustawa Morcinka 0+010.50
Początek ul. Gustawa Morcinka 0+000.00
0+623.87
0+540.10
0+504.30
0+454.96
0+438.11
0+435.00
0+426.75
0+380.00
0+318.11
0+228.16
0+185.00
0+175.68
0+161.30
0+153.60
0+049.00
0+037.78
0+010.50
N

UWAGI

1. ODCINEK OBJĘTY NINIEJSZYM ZADANIEM 0+010,50-0+719.13
2. NINIEJSZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI TJ. PROJEKTEM BRANŻY ELEKTRYCZNEJ ORAZ BRANŻY SANITARNEJ A TAKŻE Z PROJEKTEM DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
3. PRACE ZIEMNE W POBLIŻU ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PROWADZIĆ RĘCZNIE
4. NALEŻY PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH ZAPISÓW ADMINISTRATORÓW SIECI PODCZAS PROWADZENIA PRAC ZIEMNYCH
5. ZGODNIE Z PISMAMI ADMINISTRATORÓW SIECI TELETECHNICZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH W PRZYPADKU ODKRYCIA PRZEWODÓW, PODCZAS PROWADZENIA PRAC NALEŻY JE ZABEZPIECZYĆ RURAMI OSŁONOWYMI ZGODNIE Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH WŁAŚCICIELI UZBROJENIA
6. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYKONAWCA ZWERYFIKUJE STAN ISTNIEJĄCY POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

LEGENDA:

═ ○	- ISTNIEJĄCE GRANICE DZIAŁEK
▨	- ISTN. CHODNIKI , ZJAZDY , PLACE BEZ ZMIAN
▨	- ISTN. ŚCIEŻKI ROWEROWE
—	- ISTNIEJĄCE KRAWĘDZIE CHODNIKÓW DRÓG , PLACY
▭	- NAWIERZCHNIA JEZDNI ULICY GUSTAWA MORCINKA - REMONT ZA POMOCĄ NAKŁADKI Z MIESZANKI MASTYKSOWO - GRYSOWEJ SMA
▭	- NAWIERZCHNIA JEZDNI ULICY GUSTAWA MORCINKA - PEŁNA KONSTRUKCJA
🟨	- NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW -BET. KOSTKA BRUKOWA SZARA
🟩	- NAWIERZCHNIE MIEJSC POSTOJOWYCH - BETONOWA KOSTKA BRUKOWA CZERWONA - KOSTKA UKŁADANA NA ISTN. NAWIERZCHNI I KONSTRUKCJI ISTN. MIEJSC POSTOJOWYCH
▨	- NAWIERZCHNIE MIEJSC POSTOJOWYCH - NOWA KONSTRUKCJA I POSZERZENIE ISTNIEJĄCYCH MIEJSC - PEŁNA KONSTRUKCJA
🟪	- NOWE NAW. MIEJSC POSTOJOWYCH - PEŁNA KONSTRUKCJA BET. KOSTKA AŻUROWA TYPU EKO-KWADRAT CZERWONA
▭	- NAWIERZCHNIE ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH - BET. KOSTKA BRUK.
▨	- NAWIERZCHNIE ZJAZDÓW PUBLICZNYCH - SMA
▭	- NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ - BET. KOSTKA BRUKOWA CZERWONA "BEZFAZOWA"
🟧	- PAS TECHNICZNY DO OBSŁUGI ISTNIEJĄCYCH ZASUW ZABUDOWANYCH NA ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ - SMA
▭	- ZIELEŃ - TRAWY
—	- PROJ. KRAWĘŻNIKI 15x30 WYSTAJĄCE
- - -	- PROJ. KRAWĘŻNIKI 15x30 WTOPIONE
-·-·-	- PROJ. KRAWĘŻNIKI NAJAZDOWE 15x22
- - -	- PROJ. CIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY
—	- PROJ. OBRZEŻA CHODNIKOWE 8x30
—●—●—	- PROJ. BARIERY OCHRONNE DLA PIESZYCH U-11a
0.50%	- PROJ. SPADKI PODŁUŻNE
2% 2% 2%	- PROJ. SPADKI POPRZECZNE
92.81•	- PROJ. RZĘDNE CHARAKTERYSTYCZNE
🟥	- PROJ. WPUSTY ULICZNE BETONOWE DN500
■	- ISTN. WPUSTY ULICZNE DO WYMIANY NA NOWE
☒	- ISTN. WPUSTY ULICZNE DO UNIECZYNNIENIA - DEMONTAŻ

BIPROADAM

Usługi Projektowe "BIPROADAM"
inż. Bernard Adamczak
67-200 Głogów ul. Kaspra Eliana 10

tel./fax. - 76 852-13-92/76 852-16-99
tel.kom 602-277-361 , 600-936-660
e-mail: biuro@biproadam.pl
biproadam@wp.pl

Temat	PRZEBUDOWA DROGI UL. GUSTAWA MORCINKA W ZAKRESIE WYMIANY NAWIERZCHNI JEZDNI , SKRZYŻOWAŃ , MIEJSC POSTOJOWYCH, CHODNIKÓW , ZJAZDÓW BUDOWY NOWYCH MIEJSC POSTOJOWYCH , CHODNIKÓW I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I PRZEBUDOWĄ LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NN 0,4 kV	Branża	DROGOWA
Inwestor	GMINA MIEJSKA GŁOGÓW 67-200 GŁOGÓW UL. RYNEK 10	Data:	05.2016
Adres budowy	M. GŁOGÓW UL. GUSTAWA MORCINKA , WOJSKA POLSKIEGO, JANA DŁUGOSZA	Skala:	1:500
Nazwa rysunku	**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**	Nr rys.	**PZT 1.0**
Projektant specjalność instalacyjno-inżynieryjna	inż. BERNARD ADAMCZAK upr. proj. nr 97/79/Lw , 302/94/Lw	Podpis	
Projektant specjalność drogowa	mgr inz. MICHAŁ ADAMCZAK upr. proj. nr 95/DOS/13	Podpis	