Poszerzenie istniejącej wyspy środkowej kosztem zwężenia dwóch pasów ruchu na wlocie na skrzyżowaniu do 3,0 m. Rozwiązanie to niweluje niekorzystne istniejące nagłe załamanie torów jazdy na skrzyżowaniu.

Wymiana istniejących krawężników na szer. przejścia i przejazdu dla rowerzystów. Nowe krawężniki zlicować z istniejącą nawierzchnią jezdni zgodnie ze schematem załączonym do niniejszego projektu

Wykonanie nawierzchni brukowanej na całej wyspie środkowej z bet. kostki brukowej bezfazowej odpowiedniego koloru tj. czerownego lub szarego. Wymiana istn. krawężników drogowych na nowe 15x30 ułożone na płask wystające ok 4 cm ponad poziom nawierzchni za wyjątkiem przejazdu i przejścia dla pieszych gdzie krawężniki zlicować z poziomem nawierzchni.

UWAGI

1. NINIEJSZY PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIEM DOTYCZĄCYM BRANŻY ELEKTRYCZNEJ ORAZ PROJEKTEM DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
2. PRACE ZIEMNE W POBLIŻU ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PROWADZIĆ RĘCZNIE
3. NALEŻY PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH ZAPISÓW ADMINISTRATORÓW SIECI PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT INWESTOR UZYSKA DECYZJĘ NA WYCINKĘ DRZEW KOLIDUJĄCYCH Z INWESTYCJĄ

LEGENDA:

═ (42)	- ISTNIEJĄCE GRANICE DZIAŁEK OBJĘTE OPRACOWANIEM
─	- ISTNIEJĄCE KRAWĘDZIE DRÓG
– – –	- ISTNIEJĄCE KRAWĘDZIE CHODNIKÓW
▤	- ISTN. CHODNIKI - BET. KOSTKA BRUKOWA
◐	- ISTN. LAMPY OŚWIETLENIOWE ULICZNE - BEZ ZMIAN
✿	- ISTN. DRZEWA PRZEZNACZONE DO POZOSTAWIENIA - BEZ ZMIAN
☒	- ISTN. DRZEWA PRZEZNACZONE DO USUNIĘCIA - WYCINKI
☒	- ISTN. DRZEWA PRZEZNACZONE DO PRZESADZENIA POZA OBRYS PROJEKTOWANEGO CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO
🟨	- PROJ. NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW - BET. KOSTKA BRUKOWA "BEZFAZOWA" SZARA
🟦	- PROJ. NAWIERZCHNIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ - BET. KOSTKA BRUKOWA "BEZFAZOWA" CZERWONA
🟧	- NOWE LUB PRZEBUDOWYWANE NAWIERZCHNIE ZJAZDÓW PUBLICZNYCH - BET. KOSTKA BRUKOWA "BEZFAZOWA" SZARA
⬜	- NOWE LUB PRZEBUDOWYWANE NAW. ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH - BET. KOSTKA BRUKOWA "BEZFAZOWA" GRAFITOWA
▨	- PROJ. MIEJSCA PRZEZNACZONE DO ODPOCZYNKU - NAWIERZCHNIA NATURALNA ŻWIROWA
─	- PROJ. BET. OBRZEŻA CHODNIKOWE 8x30 cm
━	- PROJ. BET. KRAWĘŻNIKI DROG. 15x30 cm - WYSTAJĄCE
━ ━ ━	- PROJ. BET. KRAWĘŻNIKI DROG. 15x30 cm - WTOPIONE
─●─●─	- PROJ. BARIERY, BALUSTRADY DLA PIESZYCH - ZGODNIE Z OPISEM
Ł+K S.R. Ł+K	- PROJ. ŁAWKA (Ł) , KOSZ NA ŚMIECIE (K) STOJAK DO ROWERÓW (S.R.)
⚲	- PROJ. ELEKTROENERGETYCZNA LINIA KABLOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NN 0,4 kV - SZCZEGÓŁY WG OPRACOWANIA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

ZAKRES REALIZACJI - ETAP 1