

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 35 cm głębokości koryta 132	m ² m ²	 132.000	 132.000
				RAZEM	132.000
2	KNR 2-31 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 462	m ³ m ³	 462.000	 462.000
				RAZEM	462.000
3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 72.16	m ³ m ³	 72.160	 72.160
				RAZEM	72.160
4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 880	m m	 880.000	 880.000
				RAZEM	880.000
5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1320	m ² m ²	 1320.000	 1320.000
				RAZEM	1320.000
6	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 880	m ² m ²	 880.000	 880.000
				RAZEM	880.000
7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 880	m ² m ²	 880.000	 880.000
				RAZEM	880.000
8	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 880	m ² m ²	 880.000	 880.000
				RAZEM	880.000
9	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 880	m ² m ²	 880.000	 880.000
				RAZEM	880.000
10	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu- naw. typu Hansegrand 440	m ² m ²	 440.000	 440.000
				RAZEM	440.000
11	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- naw. typu HANSEGRANT 440	m ² m ²	 440.000	 440.000
				RAZEM	440.000
12	KNR 2-31 0202-05 analogia	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm- HANSEGRANT ROBUST <i>-typu lub równoważne</i> 440	m ² m ²	 440.000	 440.000
				RAZEM	440.000
13	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 5 km 350	m ³ m ³	 350.000	 350.000
				RAZEM	350.000