

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		chodniki			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm			
	0101-02		m ²	313.870	
		313.87			
				RAZEM	313.870
2	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w grun-	m		
d.1	0401-02	cie kat.III-IV - pod obrzeża	m	159.000	
		159			
				RAZEM	159.000
3	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1	0108-05	grunt.kat. I-II - z kosztami utylizacji			
	0108-08		m ³	78.468	
		78.468			
				RAZEM	78.468
4	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1	0402-03		m ³	3.578	
		3.578			
				RAZEM	3.578
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypeł-	m		
d.1	0407-03	nieniem spoin piaskiem	m	159.000	
		159			
				RAZEM	159.000
6	KNR 2-11	Palisada betonowa typuZen polbruk wraz ze wszystkimi obejmującymi pra-	m		
d.1	0521-09	cami: ziemnymi (wykop, zasypianie, wywóz nadmiaru ziemi), montażem pa-			
	analogia	lisady na ławie betonowej	m	61.500	
		61.5			
				RAZEM	61.500
7	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-01	nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²	313.870	
		313.87			
				RAZEM	313.870
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-	m ²		
d.1	0114-07	czeniu 15 cm			
	0114-08		m ²	313.870	
		313.87			
				RAZEM	313.870
9	KNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce z miału	m ²		
d.1	0502-01	łkamiennego z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	313.870	
		313.87			
				RAZEM	313.870
10	KNR 2-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż	m ³		
d.1	0415-02	1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III - przy obrzeżach	m ³	6.360	
		6.36			
				RAZEM	6.360
11	KNR 2-31	Naprawa darniowania przy obrzeżach	m ²		
d.1	1405-02		m ²	79.500	
		79.5			
				RAZEM	79.500
2		Nawierzchnia żwirowa			
12	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10	m ²		
d.2	0102-05	cm głębokości koryta	m ²	428.250	
		428.25			
				RAZEM	428.250
13	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.2	0108-05	grunt.kat. I-II			
	0108-08		m ³	42.825	
		42.825			
				RAZEM	42.825
14	KNR 2-31	Obrzeża typu ekobord o wys. min. 45mm z kotwami mocującymi	m		
d.2	0407-02		m	195.900	
	analogia				
		195.9			
				RAZEM	195.900
15	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.2	0103-01	nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²	428.250	
		428.25			
				RAZEM	428.250
16	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy	m ²		
d.2	0105-01	po zagęszczeniu			
	0105-02		m ²	428.250	
		428.25			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	428.250
17	KNR 9-07	ułożenie geotkaniny pod korę ogrodową	m ²		
d.2	0105-01				
	analogia	428.25	m ²	428.250	
				RAZEM	428.250
18	KNR 2-23	Nawierzchnie z kory ogrodowej dekoracyjnej, grubej	m ²		
d.2	0112-03				
	analogia	428.25	m ²	428.250	
				RAZEM	428.250
19	KNR 2-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż	m ³		
d.2	0415-02	1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III			
		1.959	m ³	1.959	
				RAZEM	1.959
3		wyposażenie			
20	kalk. własna	Dostawa i montaż małej arch. - ławki z oparciem	szt		
d.3		16	szt	16.000	
				RAZEM	16.000
21	kalk. własna	Dostawa i montaż małej arch. - kosz parkowy	szt		
d.3		13	szt	13.000	
				RAZEM	13.000
4		zielen nasadzenia			
22	kalk. własna	sadzenie krzewów:	szt		
d.4		cis - 300 szt			
		tawuła japońska - 444szt			
		róża - 312			
		1056	szt	1056.000	
				RAZEM	1056.000
23	KNR 2-21	Sadzenie krzewów	szt.		
d.4	0304-01	pęcherznica -18szt			
		tawuła szara -49szt			
		irga pozioma- 54szt			
		121	szt.	121.000	
				RAZEM	121.000
24	KNR 2-21	Sadzenie drzew:	szt.		
d.4	0301-07	dagleza 12-14cm - 11szt			
		kasztanowiec 12-14cm - 3 szt			
		lipa 12-14cm - 6szt			
		prunus - 5szt			
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
25	KNR 2-21	Obsadzenie kwietników bylinami	m ²		
d.4	0414-03	Miskant - 33szt			
		rozpelnica -172szt			
		205	m ²	205.000	
				RAZEM	205.000
26	KNR 2-21	Wykonanie trawników siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²		
d.4	0401-04	1050	m ²	1050.000	
				RAZEM	1050.000
27	KNR 2-21	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²		
d.4	0702-01	1050	m ²	1050.000	
				RAZEM	1050.000

