



Prezydent Miasta Głogowa

67-200 Głogów, Rynek 10
Sekretariat Prezydenta Miasta Głogowa tel. 76/ 7265-401 i 450
www.glogow.pl e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

Głogów, dnia 14.03.2019r.

RZP.271.14.5.2019

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **„Roboty budowlano-montażowe do wykonania w ramach zadania pn.: „Budowa ul. Starowałowej pomiędzy Staromiejską a Rzeźniczą wraz z miejscami postojowymi oraz przebudowa ul. Świętojańskiej”.**

I. Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. Poniżej zamieszczam ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami.

1. Czy etap 2 oznaczony w dokumentacji (plan sytuacyjny) jest przewidziany do realizacji w ramach tego przetargu. Do SIWZ załączone zostały przedmiary dotyczące drogowki i zieleni Etap 2. W przypadku realizacji gdyby Etap 2 miałby być realizowany to prosimy o informację czy na zagospodarowanie tego etapu Inwestor posiada już zgodę Konserwatora z uwagi na odkryte kazamaty?

Odp. Elementy pozostałe do wykonania w Etapie 2, zgodnie z tym co opisano na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 1) załączonego do opracowania pn.: "Analiza wraz z weryfikacją dotychczas wykonanych prac" przewidziano do wykonania w odrębnym postępowaniu przetargowym.

Do SIWZ błędnie zostały załączone przedmiary dotyczące br. drogowej i zieleni Etap 2 - zakres ten nie jest przewidziany do realizacji w ogłoszonym przetargu.

2. W pozycji nr 86 został założony w postaci klinkieru kamiennego gr.8cm Proszę o określenie czy ma to być bruk klinkierowy czy kostka kamienna czerwona bo nazwa zawiera dwa sprzeczne ze sobą wyrazy. Jednocześnie proszę o podanie dokładnej kolorystyki i wymiarów.

Odp. W pozycji 86 przedmiaru branży drogowej ETAP 1 omyłkowo opisano "wykonanie nawierzchni z klinkieru kamiennego. Powinno być "wykonanie nawierzchni z klinkieru drogowego".

Zgodnie z rys. nr 2 tj. tzw. "schematem ułożenia kostki - zarys fundamentów średniowiecznej bastei" załączonym do projektu budowlanego zmian opracowanego przez firmę BPD Dariusz Ancygier z Głogowa zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę **sygn.**

AB.6740.236.2018 z dnia 3 sierpnia 2018r. oznaczenie zarysu należy wykonać jako nawierzchnię z klinkieru drogowego o wym. 10x20x6-7cm koloru czerwonego.

3. Prosimy o określenie ilości metrów bieżących kamerowania kanalizacji deszczowej do wykonania.

Wskazane byłoby umieszczenie takiej pozycji w przedmiarach robót w przypadku gdyby zaszła konieczność wykonania kamerowania w większym zakresie.

Odp. Budowa sieci kanalizacji deszczowej jest zrealizowana. Został do wykonania jedynie acodren. W ofercie należy uwzględnić zgodnie z nr spec. tech: D-3.02.01 - Inspekcja wizyjna monitoring kanalizacji deszczowej - 518,0 m

4. Prosimy o określenie liczby punktów w których należy wykonać badania zagęszczenia warstw konstrukcyjnych.

Wskazane byłoby umieszczenie takiej pozycji w przedmiarach robót w przypadku gdyby zaszła konieczność wykonania większej ilości sprawdzeń.

Odp. Koszty badań wg zasad przedmiarowania są kosztami ukrytymi w kosztach pośrednich budowy.

Dokładna ilość niezbędnych badań wykonanych warstw przed ułożeniem kolejnych zawiera specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych wg projektu pierwotnego DROINSTAL.

5. W przedmiarach brak jest pozycji dotyczących rozbiórki boksów garażowych.

Odp. Poz. 107 branży drogowej dotyczy rozbiórki boksów - pozycja była przewidziana, teraz dodano dodatkowy opis celem uszczegółowienia - został załączony uaktualniony przedmiar

6. W odniesieniu do pkt. 4 SIWZ (Wykonanie przedmiotu zamówienia.) ppkt. 12) W kosztach ogólnych należy uwzględnić między innymi: (...) prosimy o informację czy:

- zostały rozliczone z poprzednim wykonawcą koszty dozoru budowy oraz tymczasowego ogrodzenia

- zostały rozliczone z poprzednim wykonawcą koszty odszkodowań za szkody wyrządzone podczas prowadzenia robót budowlanych

Odp. Koszty te nie dotyczą nowego wykonawcy.

7. Czy zostały rozliczone koszty badań archeologicznych wykonanych w zrealizowanym etapie?

Odp. Dla prac przewidzianych w tym zakresie realizacji należy uwzględnić koszty badań archeologicznych.

8. Prosimy o określenie zakresu robót do wykonania przy odkrytej kalamacie.

Odp. Kalamata jest II etapem inwestycji - nie objętym tym zamówieniem.

9. Projekt wykonawczy opisuje realizację etapu 1, etap 2- jest zakresem objętym odrębnym postępowaniem przetargowym natomiast przedmiary robót obejmują etap 1 i 2-

Prosimy o informację które etapy robót obejmuje ww. przetarg

Odp. Przetarg dotyczy Etapu I inwestycji. Przedmiary obowiązujące przekazuje w załączeniu.

10. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji proj. o wysokości, obwody materiału roślinnego do posadzenia

Odp. - głóg pośredni - Pa 90140 cm, obw pnia 6 cm, C10 - korowanie bez agrowłókniny o prom. kor. 50 cm

- klon zwyczajny - Pa 180-250 cm, C10 - korowanie bez agrowłókniny o promieniu kor. 50 cm

- sosna górska - 15-20 cm szer C2

- tawuła japońska - 30-40 cm wys C2
- róża pomarszczona 20-30 cm wys C2
- lawenda wąskolistna - 20-30 cm P11
- Berberys Thunberga - 30-50 cm wys C2/C3


II. W załączeniu przekazuję:

- rys. w pdf. schematu ułożenia kostki z 2018r.)
- komplet obowiązujących przedmiarów

III. Zamawiający na podstawie Art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia terminy obowiązujące w postępowaniu:

- | | | |
|---------------------------|---|------------------------|
| - termin wnoszenia wadium | - | 21.03.2019 godz. 10.00 |
| - termin składania ofert | - | 21.03.2019 godz. 10.00 |
| - termin otwarcia ofert | - | 21.03.2019 godz. 10.30 |

Pozostałe ustalenia zawarte w SIWZ pozostają bez zmian

Z up. PREZYDENTA MIASTA

 Wojciech Borecki
 ZASTĘPCA PREZYDENTA

Sprawę prowadzi: Hanna Różewicz tel./fax 76/ 7265-437 , e-mail: h.rozewicz@glogow.um.gov.pl