Prezydent Miasta Głogowa

Rafael Rokaszewicz
67-200 Głogów, Rynek 10
Sekretariat Prezydenta Miasta Głogowa tel. 76/ 7265-401 i 450
www.glogow.pl e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

Głogów, dnia 16 czerwca 2019 r.

Pan
Mariusz Kędziora
Radny Rady Miejskiej w Głogowie

WIiD.DD.0003.19.2019

W nawiązaniu do Pana interpelacji z dnia 13 czerwca 2019 r., o treści: ***„W związku ze złożoną przez moją osobę interpelacją w dniu 29.11.2018 roku w sprawie zainstalowania na odpływach kanalizacji deszczowej siatek wyłapujących odpady, proszę o informację na jakim etapie i jakie działania poczyniło PWIK Sp. z o.o. celem wykonania przedmiotowego zadania”*** informuję, iż Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie podjęło następujące działania:

1. Wyregulowano krawędzie przelewu burzowego (podniesiono o 48 cm), którego wylot jest nieopodal placu festynowego.

2. Zmieniono ustawienia zastawek kanałowych dla kanału odciążającego fi 1000 mm biegnącego od ul. Piotra Skargi do ul. Poczdamskiej, przez co uzyskano większą pojemność retencyjną oraz opóźnienie czasu spływu wód deszczowych.

Powyższe prace zostały wykonane w miesiącu maju 2019 roku i po ich zrealizowaniu spółka nie zanotowała żadnego przypadku odprowadzenia "śmieci" do rzeki Odry.

Jednocześnie PWIK poinformowało, iż na dzień dzisiejszy, z uwagi na problemy związane z umiejscowieniem jak i czyszczeniem ww. siatek, zrezygnowano z ich montażu (co nie wyklucza jednak zastosowania ich w przyszłości).

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA
Rafael Rokaszewicz

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a
3. Biuro Rady

WIiD.DD/PK