

Głogów, dnia 04.12.2014 r.

WK.DGM.7003.2.36.3.2014.AB

Dotyczy: zadania pn.: „Wykonanie instalacji monitoringu placu budowy przystani na rzece Odrze na Ostrowie Tumskim w Głogowie”

W dniu 03.12.2014 r. do Zamawiającego wpłynęły dwa pytania, poniżej zamieszczam ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pyt. nr 1.

W części opisowej rozwiązań technicznych w pkt 3.3. Projektowane punkty kamerowe – lokalizacje: Zamawiający podaje „Na masztach należy zamontować punkty dystrybucyjne wyposażone w switch min 4x Ethernet 100Base ...”, natomiast w przedmiarze robót w pozycji nr 7 podany jest montaż switcha 8 x Ethernet...

Bardzo proszę o sprecyzowanie o jaki switch chodziło Zamawiającemu.

Odp.

Zapis „min. 4” porty oznacza wymagania minimalne. Zapis „8 x Ethernet” należy rozumieć jako nie więcej niż 8 portów. Ilość portów potrzebnych w każdym punkcie dystrybucyjnym wynika ze schematu.

Pyt. nr 2.

W części opisowej rozwiązań technicznych w pkt 3.4. Transmisja sygnałów video – Zamawiający chce zastąpić zdemontowane urządzenie z punktu kamerowego przy Kolegiacie urządzeniem radiowym RADWIN 5000.

Czy zamawiający dopuszcza zmianę urządzenia radiowego na model RADWIN 2000, oraz proszę o podanie wymaganej przepływności danych.

Odp.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia typu RADWIN 2000. Radiolinia obsługiwać będzie jedną kamerę HD 1080p. Średni ruch generowany przez kamerę nie powinien być większy niż 6,9 Mb/s.

NACZELNIK
WYDZIAŁU KOMUNALNEGO

Iwona Szlempo