

Głogów, dnia 28.11.2014 r.

WK.DGM.7003.2.36.1.2014

### **Zaproszenie do złożenia oferty**

*(Do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy))*

Gmina Miejska Głogów zaprasza do złożenia oferty na wykonanie instalacji monitoringu placu budowy przystani na rzece Odrze na Ostrowie Tumskim w Głogowie. Zakres prac, zgodny z załączonym przedmiarem robót, obejmuje:

- remont istniejącej linii kablowej oświetlenia terenu,
- wykonanie przewieszek z kabli samonośnych pomiędzy istniejącym słupem i budynkiem przepompowni,
- wykonanie przewieszek z kabli samonośnych pomiędzy istniejącymi słupami i masztami kamer,
- montaż urządzeń radiowych transmisyjnych,
- montaż urządzeń CCTV,
- alokacja radiolinii WiBAS z punktu kamerowego przy Kolegiacie na maszt kamery w porcie,
- montaż radiolinii Radwin na punkcie kamerowym przy Kolegiacie.

Oferty należy składać w terminie do 08.12.2014 r. do godz. 12:00 w zaklejonych kopertach z opisem: „Wykonanie instalacji monitoringu placu budowy przystani na rzece Odrze na Ostrowie Tumskim w Głogowie” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów.

W ofercie proszę również o podanie terminu wykonania w/w prac. Jednocześnie informuję, że firma ubiegająca się o zamówienie musi spełniać następujące wymagania:

- posiadać niezbędne świadectwa kwalifikacyjne (eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych),
- posiadać rekomendację dokumentującą wykonanie prac specjalistycznych.

Informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać:

- 1) w sprawach technicznych – Inspektor Nadzoru – Lucjan Miara tel. 76 7265 525,
- 2) w sprawach związanych ze złożeniem oferty – Naczelnik Wydziału Komunalnego – Iwona Szlempo tel. 76 7265 470.

**NACZELNIK**  
**WYDZIAŁU KOMUNALNEGO**  
*Iwona Szlempo*

Nadmieniam, że Prezydent Miasta może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn, jednocześnie informuję, że w przypadku gdy zaoferowana cena przewyższy środki przeznaczone na realizację zamówienia, złożone oferty mogą podlegać dalszym negocjacją.

WK/AB

NACZELNIK  
WYDZIAŁU KOMUNALNEGO

*Iwona Szierpo*



---

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: TYMCZASOWA INSTALACJA MONITORINGU PLACU BUDOWY  
PRZYSTANI NA RZECE ODRZE NA OSTROWIE TUMSKIM W  
GŁOGOWIE  
ADRES INWESTYCJI: OSTRÓW TUMSKI  
GŁOGÓW  
INWESTOR: GMINA MIEJSKA GŁOGÓW  
ADRES INWESTORA: RYNEK 10  
67-200 GŁOGÓW  
WYKONAWCA:  
ADRES WYKONAWCY:  
BRANŻE: Elektryczna; TECHNICZNA OCHRONA MIENIA - CCTV  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 2014-11-28

---

POZIOM CEN: III kw 2014

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:



## Oferta

| Lp.        | Podstawa                          | Opis                                                                                                                                                                                         | j.m.       | Ilość                  | Cena | Wartość | Udział % |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------|---------|----------|
| KOSZTORYS: |                                   |                                                                                                                                                                                              |            |                        |      |         |          |
| 1          | KNR 2-01<br>0701-0202             | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III                                                                                                 | m          | 5 * 1 =<br>5,000       |      |         |          |
| 2          | KNR-W 5-<br>10 0509-07            | Montowanie w rowach muf przelot z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Cu o przekroju do 120 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt.       | 5,000                  |      |         |          |
| 3          | KNR 5-01<br>0616-05               | Wprowadzenie na słup żelbetowy kabla o śr. 15 mm w rurze ochronnej                                                                                                                           | m          | 3 * 8 =<br>24,000      |      |         |          |
| 4          | KNR 2-25<br>0624-01               | Przylącze energetyczne-napowietrzne o dług. do 35 m - budowa                                                                                                                                 | m          | 7 + 7 + 16<br>= 30,000 |      |         |          |
| 5          | KNR 13-25<br>0504-07              | Montaż szafki, skrzynki, lub stojaka o ciężarze do 25 kg - montaż szafki dystrybucyjnej CCTV                                                                                                 | szt.       | 2,000                  |      |         |          |
| 6          | KNR 5-08<br>0401-01               | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocujących                                                   | apar<br>at | 10,000                 |      |         |          |
| 7          | KNR 5-08<br>0403-01               | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2) - montaż switcha przemysłowego 8xETH100Base PoE | szt.       | 2,000                  |      |         |          |
| 8          | KNR 5-08<br>0403-01               | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2) - montaż podstawy bezpiecznikowej BZ-4          | szt.       | 2,000                  |      |         |          |
| 9          | KNR 5-08<br>0403-01               | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2) - montaż zasilacza DC 48V 120W                  | szt.       | 2,000                  |      |         |          |
| 10         | KNR 5-08<br>0403-01               | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2) - montaż transformatora AC 230/24V 120VA        | szt.       | 2,000                  |      |         |          |
| 11         | KNR 5-08<br>0403-01               | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2) - montaż ochronnika 1f B+C                      | szt.       | 2,000                  |      |         |          |
| 12         | KNR AL-01<br>0501-02<br>z.sz. 3.3 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna - Montaż uchwytów lub obudowy ochronnej.                                                                                | szt.       | 4,000                  |      |         |          |
| 13         | KNR AL-01<br>0501-02              | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna                                                                                                                         | szt.       | 4,000                  |      |         |          |
| 14         | KNR AL-01<br>0501-02<br>z.sz. 3.4 | Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna                                                                                                           | szt.       | 4,000                  |      |         |          |
| 15         | KNR AL-01<br>0504-02              | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - głowica obrotowa TVU zewnętrzna                                                                                                               | szt.       | 2,000                  |      |         |          |
| 16         | KNR AL-01<br>0504-02<br>z.sz. 3.4 | Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - głowica obrotowa TVU zewnętrzna                                                                                                 | szt.       | 2,000                  |      |         |          |
| 17         | KNR 5-06<br>1402-01<br>analogia   | Montaż anten stacjonarnych UKF o masie 5 kg na przygotowanej konstrukcji na wys. 20 m - montaż radiolinii UBIQUITI w Marinie                                                                 | szt.       | 1,000                  |      |         |          |



## Oferta

| Lp.              | Podstawa                                    | Opis                                                                                                                                | j.m. | Ilość | Cena | Wartość | Udział % |
|------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|---------|----------|
| 18               | KNR 5-06<br>1402-03<br>analogia             | Montaż anten stacjonarnych UKF o masie 20 kg na przygotowanej konstrukcji na wys. 20 m - montaż terminala RADWIN przy Kolegiacie    | szt. | 1,000 |      |         |          |
| 19               | KNR 5-06<br>1402-03<br>z.o.2.4.<br>analogia | Demontaż anten stacjonarnych UKF o masie 20 kg na przygotowanej konstrukcji na wys. 20 m - Demontaż terminala WiBAS przy Kolegiacie | szt. | 1,000 |      |         |          |
| 20               | KNR 5-06<br>1402-03<br>analogia             | Montaż anten stacjonarnych UKF o masie 20 kg na przygotowanej konstrukcji na wys. 20 m - Montaż terminala WiBAS przy Marinie        | szt. | 1,000 |      |         |          |
| Kosztorys netto  |                                             |                                                                                                                                     |      |       |      |         |          |
| VAT 23 %         |                                             |                                                                                                                                     |      |       |      |         |          |
| Kosztorys brutto |                                             |                                                                                                                                     |      |       |      |         |          |

