

Głogów, dnia 28.11.2014 r.

WK.DGM.7003.2.36.2014

Zaproszenie do złożenia oferty

(Do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy))

Gmina Miejska Głogów zaprasza do złożenia oferty na wykonanie monitoringu przy ul. Folwarcznej w Głogowie z wykorzystaniem istniejącej instalacji oświetlenia terenu. Zakres prac, zgodny z załączonym przedmiarem robót, obejmuje:

- remont istniejącej linii kablowej oświetlenia terenu z wymianą istniejącego słupa oświetleniowego i wymianą lampy oświetleniowej,
- wykonanie hybrydowego sieciowo – solarnego systemu zasilania kamery i urządzeń transmisyjnych,
- montaż urządzeń radiowych transmisyjnych,
- montaż urządzeń CCTV na słupie oświetleniowym,
- montaż radiolinii WiBAS na słupie oświetleniowym przy punkcie kamerowym.

Oferty należy składać w terminie do dnia 08.12.2014 r. do godz. 12:00 w zaklejonych kopertach z opisem: „Wykonanie monitoringu przy ul. Folwarcznej w Głogowie z wykorzystaniem istniejącej instalacji oświetlenia terenu” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów.

W ofercie proszę również o podanie terminu wykonania w/w prac. Jednocześnie informuję, że firma ubiegająca się o zamówienie musi spełniać następujące wymagania:

- posiadać niezbędne świadectwa kwalifikacyjne (eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych),
- posiadać rekomendację dokumentującą wykonanie prac specjalistycznych.

Informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać:

- 1) w sprawach technicznych – Inspektor Nadzoru – Lucjan Miara tel. 76 7265 525,
- 2) w sprawach związanych ze złożeniem oferty – Naczelnik Wydziału Komunalnego – Iwona Szlempo tel. 76 7265 470.

Nadmieniam, że Prezydent Miasta może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn, jednocześnie informuję, że w przypadku gdy zaoferowana cena przewyższy środki przeznaczone na realizację zamówienia, złożone oferty mogą podlegać dalszym negocjacjom.

WK/AB

NACZELNIK
WYDZIAŁU KOMUNALNEGO
Iwona Szlempo

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: INSTALACJA MONITORINGU PLACU ZABAW I PRZYLEGŁEGO
TERENU UL. FOLWARCZNA W GŁOGOWIE (OS. ŻARKÓW)
ADRES INWESTYCJI: Os. Żarków ul. Folwarczna
Głogów
INWESTOR: GMINA MIEJSKA GŁOGÓW
ADRES INWESTORA: RYNEK 10
67-200 GŁOGÓW
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE: Elektryczna; Telekomunikacja
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 2014-10-30

POZIOM CEN: II kw 2014

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
KOSZTORYS:							
1	KSNR 9 1001-07	Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.	1,000			
2	KSNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg	szt.	1,000			
3	KSNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.	1,000			
4	KSNR 5 1004-01 analogia	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - montaż ogniw solarnych na słupie	szt.	4,000			
5	KSNR 5 0101-01 analogia	Montaż złączy kablowych typu ZK1a 200A	kpl.	1,000			
6	KNR-W 5- 10 0810-04	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m w gruncie kat. III (metoda wykonania uderowa) Krotność = 2	szt.	1,000			
7	KNR-W 5- 08 0408-01	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna nośna	szt.	2,000			
8	KNR-W 5- 08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt.	4,000			
9	KNR-W 5- 08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt.	1,000			
10	KNR-W 5- 08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy	szt.	1,000			
11	KNR-W 5- 08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy	szt.	1,000			
12	KNR-W 5- 08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy	szt.	1,000			
13	KNR-W 5- 08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy	szt.	1,000			
14	KNR-W 5- 08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy	szt.	1,000			
15	KNR-W 5- 08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy	szt.	1,000			
16	KNR-W 5- 08 0401-22	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wywiercenie otworów w metalu - aparat o 3-4 otworach mocujących	apar at	1,000			
17	KNR-W 5- 08 0403-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 4 otwory mocujące	szt.	1,000			
18	KNR-W 5- 08 0403-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 4 otwory mocujące	szt.	1,000			
19	KNR AL-01 0109-02	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah	szt.	4,000			
20	KNR AL-01 0504-02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - głowica obrotowa TVU zewnętrzna	szt.	1,000			
21	KNR AL-01 0504-02 z.sz. 3.4	Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - głowica obrotowa TVU zewnętrzna	szt.	1,000			
22	KNR 5-06 1402-03 analogia	Montaż anten stacjonarnych UKF o masie 20 kg na przygotowanej konstrukcji na wys. 20 m	szt.	1,000			
23	KNR AL-01 0701-01 analogia	Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego - konfiguracja radiolinii i systemu OMNICAST	szt.	1,000			

Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
Kosztorys netto							
VAT 23 %							
Kosztorys brutto							