

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont SAP w Urzędzie miejskim w Głogowie.
ADRES INWESTYCJI : ul. Rynek 10
INWESTOR : Gmina Miejska w Głogowie
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 10
BRANŻA : Instalacja słaboprądowa SAP. I-ETAP.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
I ETAP.			Demontaż starego systemu SAP w		
Ratuszu w Głogowie..					
1	KNR 4-03 1116-04	Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
2	KNR 5-08 0303-02	Montaż-demontaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 5-06 1601-10	Zainstalowanie-demontaż centralek sygnalizacji pożaru CSP 20 NN na cegle	szt.		
		0	szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
4	KNR 5-06 1603-02	Zainstalowanie-demontaż dodatkowych modułów liniowych alarmów MSL-2M w centralkach SAP	szt.		
		0	szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
5	KNR AL-01 0115-03	Montaż-demontaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs cyfrowy sygnalizujący do UNK	szt.		
		0	szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
6	KNR 5-06 1602-05	Zainstalowanie-demontaż dodatkowych urządzeń SAP na got.podłożu z podłączeniem - zespół zabezpieczający akumulatory PAR	szt.		
		0	szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
7	KNR AL-01 0109-02	Montaż-demontaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah	szt.		
		0	szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
8	KNR AL-01 0403-01	Montaż-demontaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek	szt.		
		170	szt.	170.000	
				RAZEM	170.000
9	KNR AL-01 0401-01	Montaż-demontaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu	szt.		
		170	szt.	170.000	
				RAZEM	170.000
10	KNR AL-01 0401-03	Montaż-demontaż adapterów ADC	szt.		
		0	szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
11	KNR AL-01 0401-02	Montaż-demontaż czujek pożarowych - liniowa dymu DOP-40	szt.		
		0	szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
12	KNR AL-01 0113-01	Montaż-demontaż modułu 1 adresowego EKS wraz z obudową 1xEKS	szt.		
		0	szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
13	KNR AL-01 0404-05	Montaż-demontaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wewnętrzne wskaźniki zadziałania WZ	szt.		
		0	szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
14	KNR AL-01 0108-01	Montaż-demontaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
15	cenik ZUOP w Świerku	Dezaktywacja izotopowych czujek dymu (użyłizacja za pośrednictwem Zakładu UnieszkodliwianiaOdpadów Promieniotwórczych w Świerku ZUOP) 202	szt		
			szt	202.000	
				RAZEM	202.000
16	Wycena własna	złomowanie zdemontowanych materiałów i urządzeń.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000