


KONSTRUKCJA REMONTOWANEJ NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WEWNĘTRZNEJ – PRZEKRÓJ B-B



- Plyty azurowe typu MEBA gr. 10 cm
 - Podspodka z miatu kamiennego 0-4mm gr. 3 cm
 - Podbudowa : kruszywo łamane 0/31,5 mm gr. 20 cm
 - W-wa odsadziacza : pospółka gr. 15 cm
- Grubość konstrukcji: 48 cm**


<ul style="list-style-type: none"> • Kostka betonowa koloru szarego gr. 8 cm • Podpyska z miatki kamiennego 0-4mm gr. 3 cm • Podbudowa : kruszywo łamane 0/31,5 mm gr. 25 cm • Wastwa odsączająca : pospółka gr. 10 cm <p>Grubość konstrukcji: 46 cm</p>	<p>Jezdnia (remont)</p>
---	--------------------------------

- Kostka betonowa koloru szarego gr. 8 cm
 - Podpyska z miatki kamiennego 0-4mm gr. 3 cm
 - Podbudowa : kruszywo łamane 0/31,5 mm gr. 25 cm
 - Warstwa odsączająca : pospółka gr. 10 cm
- Grubość konstrukcji: 46 cm**


Utwardzenie placów	
--------------------	--

- Płyty azurowe typu MEBA gr. 10 cm
 - Podspłka z miążu kamiennego 0-4mm gr. 3 cm
 - Podbudowa : kruszywo łamane 0/31,5 mm gr. 20 cm
 - W-wa odsadcałająca : pospółka gr. 15 cm
- Grubość konstrukcji: 48 cm**


**Krawężnik betonowy
15x22 najazdowy**





**Betonowy krawężnik drogowy 15x22cm
najazdowy z ciekłem przykrawężnikowym
2xbet. kostka brukowa 8x10x20cm**



**Krawężnik betonowy 15x30
wystający lub wtopiony***



 BIPROADAM	Usługi Projektowe "BIPROADAM" inż. Bernard Adamczak 67-200 Głogów ul. Kaspra Eliana 10	
	tel./fax. - 76 852-13-92/76 852-16-99 tel.kom 602-277-361 , 600-936-660 e-mail: biuro@biproadam.pl biproadam@wp.pl	
Nazwa i adres KONSTRUKCJA REMONTOWANEJ NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WEWNĘTRZNEJ - PRZĘKROJ B-B	Stan: 1:25	Data: 11.05.2017
Opracował: mgr inż. MICHAŁ ADAMCZAK upr. proj. nr 95/DOS/13	Podpis: 	Nr rys. 3.0