



Prezydent Miasta Głogowa

67-200 Głogów, Rynek 10
Sekretariat Prezydenta Miasta Głogowa tel. 76/ 7265-401 i 450
www.glogow.pl e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

Głogów, dnia ⁰².....:08.2018r.

RZP.271.33...⁹...2018

**Wykonawcy, którzy
pobrali SIWZ**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Budowę budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi**”.

I. Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. Poniżej zamieszczam ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami.

1. Prosimy o udostępnienie opinii geotechnicznej.
Odp. Opinię geotechniczną przekazuję w załączeniu.

2. Według opisu technicznego w poziomie posadowienia znajdują się wody gruntowe natomiast w przedmiarze robót brak jest pompowania wody i jakichkolwiek robót związanych z odwodnieniem wykopu.

Odp. Wody gruntowe kształtują się od 1,0 do 3,1m. Większość terenu ze względu na spadek i występujące wody gruntowe została podniesiona. Wody gruntowe nie powinny w związku z tym generalnie występować podczas prac budowlanych. Wszystko zależy od okresu w jakim wykonywane będą prace budowlane oraz od ilości opadów atmosferycznych. W związku z tym w załączeniu przekazuję przedmiar, w którym uwzględniono dodatkowo odwodnienie wykopów.

3. Według informacji uzyskanych od producentów nie występują wełny mineralne o wskazanym w dokumentacji współczynniku przewodzenia ciepła, dotyczy to zarówno wełny fasadowej i dachowej.

Odp. Rzeczywiście w opisie wdarła się omyłka pisarska i zamiast wełny mineralnej fasadowej do metody zarówno „suchej” jak i „mokrej” oraz twardej dachowej o deklarowanym współczynnik przenikania ciepła λ_D - min. 0,031 W/mK winno być λ_D - $\leq$ 0,036 W/mK.

4. Prosimy o potwierdzenie standardu wykończenia mieszkań w budunku np. wskazane w dokumentacji płytki ścienne, gresowe, drzwi wejściowe, drzwi wewnętrzne lokalowe, ościeżnice regulowane mdf, parapety granitowe itp.

Odp. Potwierdzam standard wykończenia lokali mieszkalnych.

5. Przedmiar robót opisuje inną technologię wykonania ogrodzenia placu zabaw niż jest w projekcie budowlanym. Prosimy o potwierdzenie wymogu wykonania zgodnie z projektem oraz korektę przedmiaru w związku z przyjętym sposobem rozliczenia robót.

Odp. Potwierdzam wykonanie ogrodzenia zgodnie z projektem wykonawczym architektonicznym to jest rysunkiem zagospodarowania terenu A1 i rysunkiem detalu ogrodzenia A11 wraz z opisem technicznym.

II. W załączeniu przekazuję obowiązujące przedmiary dot. budynku oraz zagospodarowania terenu. Przedmiar dot. przyłączy pozostaje bez zmian.

III. Zamawiający wyraża zgodę na potrącanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z faktur przedłożonych przez wykonawcę do zapłaty, zgodnie z art. 150 ust. 3-6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV. Zamawiający na podstawie Art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia terminy obowiązujące w postępowaniu:

- termin wnoszenia wadium	-	09.08.2018 godz. 10.00
- termin składania ofert	-	09.08.2018 godz. 10.00
- termin otwarcia ofert	-	09.08.2018 godz. 11.00

V. Pozostałe ustalenia zawarte w SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Piotr Poznański
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Sprawę prowadzi: Hanna Różewicz tel./fax 76/ 7265-437, e-mail: h.rozewicz@glogow.um.gov.pl

